

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	M ²	PODLAHA		STENY	STROP
2.01	CHODBA – GALÉRIA FOTOGRAFIÍ	70,9	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.02	GALÉRIA FOTOGRAFIÍ	21,90	VLYSKY + DREVENÉ LIŠTA	OPRAVA, ROZŠÍRENIE A DOPLNENIE PODĽAHY ROZOBRATÉ PREVÁDZKY	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.03	GALÉRIA ĽUDOVÉHO UMENIA	26,00	VLYSKY + DREVENÉ LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.04	GALÉRIA SOCR	35,60	VLYSKY + DREVENÉ LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.05	VIACÚČELOVÁ SÁLA	79,50	VLYSKY + DREVENÉ LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.06	KANCELÁRIA ADMINIST. PRACOVNÍKOV	43,50	VLYSKY + DREVENÉ LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.07	ADMINISTRATÍVNO OBSLUŽNÉ PRIESTORY	36,00	VLYSKY + DREVENÉ LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.08	KUCHYŇKA	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER KER. OBKLAD STIEN DO V. 1,2M	VAP. NÁTER
2.09	CHODBA	7,8	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.10	WC ZAMESTNANCI – ŽENY	7,2	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER KER. OBKLAD STIEN DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.11	WC ZAMESTNANCI – MUŽI	6,8	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER KER. OBKLAD STIEN DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.12a	SKLAD TLAČE MÚZEA	25,90	DOSKOVÁ PODLAHA PE LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12b	ARCHÍV MÚZEA	42,6	DOSKOVÁ PODLAHA PE LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12c	CHODBA	42,6	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.13	SCHODISKO	13,5	DREVENÉ STUPNE OPRAVA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.14	UPRATOVAČKA	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER KER. OBKLAD STIEN DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.15	REŠTAURÁTORSKÁ DIELŇA	10,5	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER KER. OBKLAD STIENZA KUCHYŇOU	VAP. NÁTER
2.16	CHODBA	9,8	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.17	REŠTAURÁTORSKÁ DIELŇA	5,8	KERAMICKÁ DLAŽBA R. + SOKEL		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER KER. OBKLAD STIEN DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.18	PRIESTOR PRE PRÍPRAVU VÝSTAVY	28,1	DOSKOVÁ PODLAHA PX LIŠTA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.19	BALKÓNIK	3,2	HISTORICKÁ BET. DLAŽBA UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA		VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 332000-4-41 čl. 411.6)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHA
2-24V, DC /IT	KRYTOM,IZOLÁCIOU (PODĽA STN 332000-4-41 čl. 414.4)	MALÝM NAPATÍM – PELV (PODĽA STN 332000-4-41 čl. 414.2)

LEGENDA EZS:

- EZS – ÚSTREDŇA EL. ZABEZPEČOVACEJ SIGNALIZÁCIE
- OP – OVLÁDACÍ PANEL (TABLO S KLÁVESNICOU)
- – DETEKTOR POHYBU 10A 230V IP20
- – SIRÉNA EZS
- – KONTAKT OTVORENIA DVERÍ – magneticky kontakt

Poznámky:

Kable bude vedené v podlahe a v stenách, chránené PVC trubkami.
Pri vedení trás je potrebné dodržať odstup od silnoprúdových elektrických vedení.

HIP	HLAVNÝ PROJ.:	ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	ING.JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
Ing.Ján PILIARKIN		Ing.Vaško	Ing.Vaško		
INVESTOR: Obec Brzotín, Máriássyho námestie č. 167, 049 51 Brzotín				DÁTUM:	01/2015
STAVBA : Obnova Okolicsányiho kaštiela v Brzotíne Brzotín, Máriássyho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360				STUPEŇ:	RP
SO, PS: SO 01 – KAŠTIEL				PROFESIA:	ELEKTRO
				FORMÁT:	6A4
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA				ZÁK. ČÍSLO:	
				MIERKA:	VÝKR. ČÍSLO:
OBSAH : Pôdorys poschodia – EZS				1:100	19