REZ B-B M 1:50



REZ A-A´ M =1:50
SEVERNÝM KRÍDLOM



PÔDORYS PODKROVIA M 1:100



REZ X-X´M 1:100

REZ A - A´ M=1:50
JUŽNÝM KRÍDLOM M 1:50



LEGENDA

ZAT. P1.. — ZATEPLENIE PREKRÝTIA KLENBY NAD MEZISTROPOM Z 0,65
P.1A. ZATEPLENIE VODOROVNÉHO STROPU ROHOŽAMI Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 200 MM NA PAROZÁBRANU UKLADANÉ NA JESTVUJÚCU BETÓNOVÚ STROPNÚ DOSKU NA NADMUROVKE ZO ŠKVAROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK, 76,70 M2.
P.1F,G ZATEPLENIE ŠIKMÉHO STROPU ROHOŽAMI Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 200 MM NA PAROZÁBRANU, UKLADANÉ NA JESTVUJÚCU DOSKOVÚ PLOCHU ROVNOBEŽNÚ SO STREŠNÝMI ROVINAMI, SPOLU 23,30 M2.
P.1B, C,D. DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100 MM KOTVENÉ NA MÚRIVO ZO ŠKVAROBETÓNOVÝCH TVAROVIEK S NALEPENOU PAROZÁBRANOU, SPOLU 55,20 M2

ZAT. P2.. — ZATEPLENIE KLENIEB SO ZVYŠKAMI NÁSYPOV A SUTE, AKO AJ NIŽŠÍCH NADMUROVIEK - 324,00 M2
DOROVNÁVANIE - ZÁSYPY ANTUKOU (50%) RESP. LIAPOROM (50%) V ROZSAHU CCA. ½ PLOCHY V HRÚBKE 100 MM - 160,00 M2

ZAT. P3.. — ZATEPLENIE ROVNÝCH STROPOV P3A,P3B,P3C,P3D, SPOLU 198,20 M2

ZAT. P4.. — ZATEPLENIE - ZHOTOVENIE VÝCHODU NA PIVOVLI S POŽIARNYM DVERAMI.
MONTOVANÁ SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA S OCEĽOVÝCH PROFILOV, OPLÁŠTENIE OHŇOVZDORNÝM SADROKARTÓNOM, ZATEPLENIE MINERÁLNOU VLNOU. HRÚBKA STENY 200 MM. CELKOVÁ PLOCHA KONŠTRUKCIE: 12,10 M2

ZAT. P5.. — ZATEPLENIE ZVYŠLÝCH STIEN A NADMUROVIEK Z KAMENNÉHO MÚRIVA. DOOMIETANIE PLOCH VÁPENNOU MALTOU V HRÚBKE CCA 60 MM, PAROZÁBRANA A KOTVENÉ DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNY, SPOLU 26,20 M2

EKOSTYRÉNBETÓN (V REZI)

BETÓN, BETÓN S KARI SIEŤOU (V REZI)

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA - ROHOŽE, DOSKY (V REZI)

AUTORI PROJEKTU :		ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK	
C			
B			
A			
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH
PRÍSLUŠNÍ ING.		ČECHOVÁ	
		ING. PILIARKINOVÁ	
		ING. PILIARKIN	
		ING. PILIARKINOVÁ	

PROFI PROJEKT s. r. o., Wuppertálska 1, 40 023 Košice SLOVAKIA, TEL.: +421(0)905 608 052, piliarkin@profiprojekt.sk

STAVBA:	OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIELA V BRZOTÍNE
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN — Miesto stavby: BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 01 - KAŠTIEĽ
NÁZOV VÝKRESU:	PôDORYS A REZY PODKROVIA - ZATEPLENIE
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.AS - 14 — Mierka: 1 : 50 — Stupeň PD: RP — Dátum: 26.1.2015