


PÔDORYS 1.NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:100



číslo	priestor	plocha	podlaha	steny	strop
1.01	VSTUPNÉ FOYER	26,70 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I.+SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.02	ŠATŇA NAVŠTEVNÍCI	32,50 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.03	PAMÄTNÁ IZBA	26,70 M2	DOSKOVÁ PODLAHA Px LIŠTA	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.04	PAMÄTNÁ IZBA	32,00 M2	DOSKOVÁ PODLAHA Px LIŠTA	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.05	PAMÄTNÁ IZBA	30,30 M2	DOSKOVÁ PODLAHA Px LIŠTA	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.06	WC IMOBILNI NAVŠTEVNÍCI	5,00 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.07	NEOBSADENÉ				
1.08	CHODBA	38,30 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.09	WC NAVŠTEVNÍCI MUŽI – PREDSEŇ	1,10 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.10	WC NAVŠTEVNÍCI MUŽI	1,10 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.11	WC NAVŠTEVNÍCI ŽENY – PREDSEŇ	1,10 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.12	WC NAVŠTEVNÍCI ŽENY	1,50 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.13	SCHODISKO	8,50 M2	DUB. NÁSTUPNICE, PODSTUPNICE SCHODISK. A PODEST LIŠTA	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.14	CHODBA	9,20 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.15	SKLAD ZÁHRADNEJ TECHNIKY A OSTAT. MATERIÁLU	27,80 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.16	SKLAD	2,60 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.17	KOTOLŇA	16,00 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.18	CHODBA	39,00 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.19	CENTRÁLNY DEPOZITÁR OBRAZOV	36,23 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.20	CENTRÁLNY DEPOZITÁR NÁBYTKU	41,30 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.21	CENTRÁLNY DEPOZITÁR SOCH	29,80 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.22	CHODBA	7,80 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA I. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.23	DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV	13,20 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.24	ŠATŇA ZAMESTNANCOV	6,30 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER	VAP. NATER
1.25	SPRCHA ZAMESTNANCI	2,00 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 2,0 M	VAP. NATER
1.26	WC ZAMESTNANCI	1,80 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.27	WC ZAMESTNANCI MUŽI – PREDSEŇ	3,80 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.28	WC ZAMESTNANCI MUŽI	1,50 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.29	WC ZAMESTNANCI ŽENY – PREDSEŇ	2,20 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.30	WC ZAMESTNANCI ŽENY – CHODBA	1,83 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.31	WC ZAMESTNANCI ŽENY	1,60 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.32	WC ZAMESTNANCI ŽENY	1,40 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.33	UPRATOVAČKA	3,00 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. SOKEL	VYSRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NATER OBKLAD STIEN KER. DLAŽDICAMI DO V. 1,2 M	VAP. NATER
1.34	VÝTAH	4,10 M2		PRESKLENÉ STENY	
1.35	SCHODISKO	5,40 M2		OPRAVA JESTV.DREV. SCHODISKA DVA NOVE DUBOVÉ SCH.STUPNE	VAP. NATER

- LEGENDA EPS:
- Ústredňa EPS+GSM telef. komunikátor (m.č. 1.03)
 - Inteligentný multisenzorový hlásič EPS
 - 1K012 HW adresa hlásiča na kruh. linke 1
 - Inteligentné resetovateľné požiarne tlačítko EPS (v. 1,40m od podlahy)
 - Sírená pod hlásič napájaná zo slučky
 - Inteligentná sírená s majákom
 - Kabel. trasa EPS, kábel JE–H(St)H–V 1(2)×2x0,8 v el.inštal. trubke pod mietkou
- Poznámka: Všetky prvky na slučke zapojíť prísne do kruhu.

AUTORI PROJEKTU :			ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK		
C					
B					
A					
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH		
PROJEKTANT	Ing. Gabriel Luby				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Gabriel Luby				
HIP:	ING. PILARKIN				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PILARKINOVÁ				
STAVBA:			OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIE A V BRZOTÍNE		
INVESTOR:			OBEK BRZOTIN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTIN		Miesto stavby: BRZOTIN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360
STAVEBNÝ OBJEKT:			SO 01 – KAŠTIEL		
PROFESIA:			Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)		
NAZOV VÝKRESU:			Dispozícia zar. EPS – 1.NP		
ČÍSLO VÝKRESU:			163.3.01.EPS–3	Mierka: 1:100	Stupeň PD: RP
					Dátum: 19.1.2015