


Pôdorys strechy M=1:100



POHĽAD NA DÁŽDOVÝ ZVOD NA ČELNEJ FASÁDE



KLAMPIARSKÉ PRÁCE A ODVODŇOVACÍ SYSTÉM Z MEDENÉHO PLECHU HR. 0,63 MM

- ODKVAPOVÉ LEMOVANIE RÍMSY
- PODODKAPNÉ ŽĽABY, d = 150 MM
- ČELÁ ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV, d = 150 MM
- ŽĽABOVÉ HÁKY, d = 150 MM
- KOTLIKY
- HORNÉ KOLENÁ
- ODKVAPOVÉ ZVODY, d = 120 MM
- OBJÍMKY PRE ODKVAPOVÉ ZVODY, d = 120 MM
- OPLECHOVANIE KOMÍNOV PRI KRYTINE
- OPLECHOVANIE KOMÍNOV - HLAVICE
- OPLECHOVANIE ATKY ŠTÍTOVÝCH MUROV
- OPLECHOVANIE POLVALBIČIEK
- OPLECHOVANIE ÚŽĽABÍ
- OPLECHOVANIE STYKU KRYTINY SO ZVISLÝM MŮROM
- KONTROLA A PRÍPADNÁ OPRAVA JESTVUJÚCICH MEDENÝCH PRVKOV
- VPUSŤ PRE ZAÚSTENIE ODKVAPOVÉHO ZVODU d = 120 MM V DLAŽBE

BÚRACIE PRÁCE:

- JESTVUJÚCE LATOVANIE A ŠINDĽOVÁ KRYTINA V ROZSAHU NOVÉHO LATOVANIA A NOVEJ ŠINDĽOVEJ KRYTINY
- JESTVUJÚCI ODKVAPOVÝ SYSTÉM V ROZSAHU ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU NAVRHOVANÉHO
- DEMONTÁŽ JESTV. OPLECHOVANIA (MEĎ) PODODKAPOVÝCH RÍMS NA DVOCH JUŽNÝCH ŠTÍTOCH I. A II. 7.60 M2

VÝKAZ VÝMER - STRECHA : DOPRACOVANIE VALBIČIEK I. A II. PRI VÝCHODNÝCH ŠTÍTOVÝCH STENÁCH

Ozn.	Charakteristika	materiál	prierez	ks	Plocha m <sup>2</sup>		m'		Objem m <sup>3</sup>	
					Čiast.	Spolu	Čiast.	Spolu	Čiast.	Spolu
	ŠINDEL: DREVENÝ ŠTIEPANÝ D=600 MM, IMPREGNOVANÝ	S/J			zarátané v celk. výmere					
					9,50					
a	FOŠŇA	S/J	50x300	2			8,0	16,0		0,24
b	FOŠŇA	S/J	50x200	2			7,5	15,0		0,15
c	KROKVIČKY	S/J	100x100	20			0,6	12,0		0,25
d	STREŠNÁ LATA	S/J	60x30	8			8,0	64,0		0,12
	SPOLU									+15% 0,50

VÝKAZ VÝMER STRECHA - KRYTINA

OZN.	CHARAKTERISTIKA	MATERIÁL	PRIEREZ	KS	PLOCHA M2		M'		OBJEM M3	
					ČIAST.	SPOLU	ČIAST.	SPOLU	ČIAST.	SPOLU
01	ŠINDEL DREVENÝ ŠTIEPANÝ D=500 MM, IMPREGNOVANÝ	S/J		53360		1172,0				

AUTORI PROJEKTU :			ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK		
C					
B					
A					
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH		
PROJEKTANT		ČECHOVÁ			
		ING. PILIARKINOVÁ			
		ING. PILIARKIN			
		ING. PILIARKINOVÁ			
STAVBA:			OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIELA V BRZOTÍNE		
INVESTOR:			OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN		Miesto stavby: BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:			SO 01 - KAŠTIEĽ		
NÁZOV VÝKRESU:			Pôdorys strechy		
ČÍSLO VÝKRESU:		163.3.01.AS - 6	Mierka: 1 : 100	Stupeň PD: RP	Dátum: 26.1.2015