







PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:50

PÔDORYS MEDZIPODESTY - VÝCHOD DO PODKROVIA



P5 KONŠTRUKCIA PODLAHY

- 1 KERAMICKÁ DLAŽBA 15 MM
- 2 MALTOVÉ LÓŽKO 8 MM
- 3 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA 0 - 20 MM - VYROVNANIE NEROVNOSTÍ
- 4 JESTVUJÚCA BETONOVÁ MAZANINA

P6 KONŠTRUKCIA PODLAHY

- 1 DOSKOVÁ PODLAHA NA P40 25 MM NÁTER TVRDÝ VOSK (OSMOKOLORY - ALEBO ADEKVATNÁ NÁHRADA
- 2 LEROLICA
- 3 VÝSPRAVKY NEROVNOSTÍ - SAMONIVELAČNÝ POTER HR. 0-30 MM
- 4 JESTVUJÚCA BETONOVÁ MAZANINA

P7 KONŠTRUKCIA PODLAHY - prekládka vlýskových podláh

- 1 VLYSKY BUKOVÉ Z JESTVUJÚCICH VL. PODLÁH HR. 20 MM, NÁTER TVRDÝ VOSK (OSMOKOLORY - ALEBO ADEKVATNÁ NÁHRADA
- 2 LEROLICA
- 3 VÝSPRAVKY NEROVNOSTÍ - SAMONIVELAČNÝ POTER HR. 0-30 MM
- 4 JESTVUJÚCA BETONOVÁ MAZANINA


Umelecko-remeselné práce (um. rem.) na 2.NP:
01 - JESTVUJÚCE HIST. BET. DLAŽBA NA BALKÓNICOV. 1.9
SO 1 - JESTVUJÚCI DUBOVÝ SCHLIK 180X300X470 NA BALKÓNICOV. 2.19
ZA 1 - JESTVUJÚCE HISTORICKÉ LANTNÉ ZÁBRADLIE V-HR. 40 MM, D-HR. 20 MM NA BALKÓNICOV. 2.19
ZA 2 - JESTVUJÚCE HISTORICKÉ LANTNÉ ZÁBRADLIE V-HR. 40 MM, D-HR. 20 MM V MIESTNOSTI 2.01
SCH.1 - JESTVUJÚCE DUBOVÉ SCHODISKO 1 NP 2 NP
SCH.2 - JESTVUJÚCE HISTORICKÉ LANTNÉ OKNO EXTERIEROVÉ, V-2250 MM, Š-3000 MM V MIESTNOSTI 2.01
0019 - JESTVUJÚCE HISTORICKÉ DREVENÉ OKNO, V-2250 MM, Š-3000 MM V MIESTNOSTI 2.01

LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	M ²	PODLAHA	STENY	STROP
2.01	CHODBA - GALÉRIA FOTOGRAFÍ	70.9	KERAMICKÁ DLAŽBA I + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.02	GALÉRIA FOTOGRAFÍ	21.90	VLYSKY + DREV. LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.03	GALÉRIA LUDOVÉHO UMENIA	26.00	VLYSKY + DREV. LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.04	GALÉRIA SOCH	35.60	VLYSKY + DREV. LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.05	VÝSTAVOVÁ SALA	79.50	VLYSKY + DREV. LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.06	KANCELÁRIA ADMINIST. PRACOVNÍKOV	43.50	VLYSKY + DREV. LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.07	ADMINISTRATÍVNO OBLUŽNÉ PRESTORY	36.00	VLYSKY + DREV. LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.08	KUCHYNKA	3.8	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.09	CHODBA	7.8	KERAMICKÁ DLAŽBA I + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.10	VÝC ZAMESTNANCI - ŽENY	7.2	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.11	VÝC ZAMESTNANCI - MUŽI	6.8	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12a	SKLAD TLAČE MUSEJA	25.90	DOSKOVÁ PODLAHA P6 LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12b	ARCHÍV MUSEJA	42.6	DOSKOVÁ PODLAHA P6 LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12c	CHODBA	42.6	KERAMICKÁ DLAŽBA I + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.13	SCHODISKO	13.5	DREVENÉ STUPNIE OPRAVA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.14	UPRAVŤOVÁČKA	1.5	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.15	RESTAURATORSKÁ DIELŇA	10.5	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.16	CHODBA	9.8	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.17	RESTAURATORSKÁ DIELŇA	5.8	KERAMICKÁ DLAŽBA II + SOKEL	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.18	PRESTOR PRE PRÍPRAVU VÝSTAVY	26.1	DOSKOVÁ PODLAHA P6 LÍŠTA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.19	BALKÓN	3.2	HISTORICKÁ BET. DLAŽBA UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA	VÝSPRAVKY VAP. OMIETKA + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER

AUTORI PROJEKTU : ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANIK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK

C				
B				
A				
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH	
PROJEKTANT		ČECHOVÁ		
		ING. PILIARKINOVÁ		
		ING. PILIARKIN		
		ING. PILIARKINOVÁ		



PRŮBĚH PROJEKTU s r. o.,
Wagnerova 1,
40 023 Kočovice
SLAVOMA
TEL. +421 (0)905 608 052
piliarin@proprojektas.cz



STAVBA:	OBNOVA OKOLICSAŇYHO KAŠTIELIA V BRZOTINE
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - KAŠTIEĽ
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
NÁZOV VÝKRESU:	
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.AS - 4

Mierka: 1 : 50, Stupeň PD: RP, Dátum: 26.1.2015