PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:50



PÔDORYS MEDZIPODESTY - VÝCHOD DO PODKROVIA

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	POPIS MIESTNOSTI	M ²	PODLAHA	STENY	STROP
2.01	CHODBA - GALÉRIA FOTOGRAFIÍ	78,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.02	GALÉRIA FOTOGRAFIÍ	21,50	VLYSKY + DREVOLIŠTA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.03	GALÉRIA VLOŽOVÉHO UMENIA	20,60	VLYSKY + DREVOLIŠTA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.04	GALÉRIA BICH	20,60	VLYSKY + DREVOLIŠTA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.05	VIACÚČELOVÁ SÁLA	78,80	VLYSKY + DREVOLIŠTA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.06	KANCELÁRIA ADMINIST. PRACOVNÍKOV	42,80	VLYSKY + DREVOLIŠTA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.07	ADMINISTRATÍVNO-OBSLUŽNÉ PRIESTORY	30,60	VLYSKY + DREVOLIŠTA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.08	KUCHYŇKA	8,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER - KERUDAMLAD SYSTÉM DO V. 1,2M	VAP. NÁTER
2.09	CHODBA	7,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.10	WC ZAMESTNANCI - ŽENY	7,2	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER - KER. OBKLAD SYSTÉM DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.11	WC ZAMESTNANCI - MUŽI	6,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER - KER. OBKLAD SYSTÉM DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.12a	SKLAD TLAČE MÚZEA	28,60	DOBROVOĽ.PODLAHA PRE ĽAŤKA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12b	ARCHÍV MÚZEA	43,8	DOBROVOĽ.PODLAHA PRE ĽAŤKA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.12c	CHODBA	42,6	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.13	SCHODISKO	13,6	DREVENÉ STUPNE OPRAVA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.14	UPRATOVAČKA	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER - KER. OBKLAD SYSTÉM DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.15	RESTAURÁTORSKÁ DIELŇA	19,6	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER - KER. OBKLAD SYSTÉM ZA RADIÁTOROM	VAP. NÁTER
2.16	CHODBA	8,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.17	RESTAURÁTORSKÁ DIELŇA	6,8	KERAMICKÁ DLAŽBA II. + SOKEL	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER - KER. OBKLAD SYSTÉM DO V. 2,0 M	VAP. NÁTER
2.18	PRESTOR PRE PRÁVNAU VÝŤAHY	20,1	DOBROVOĽ.PODLAHA PRE ĽAŤKA	VYSPRAVIŤ VAP. OMIETKU + VAP. NÁTER	VAP. NÁTER
2.19	BALKÓNIK	8,2	REFORMOVÁ BET. DLAŽBA UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA		

LEGENDA

- NÁVRHOVÉ POTRUBIE KANALIZÁCIE, MATERIÁL PE–GEBERIT (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)
- NÁVRHOVÝ ROZVOD STUDENEJ VODY
- NÁVRHOVÝ ROZVOD TEPLEJ VODY
- NÁVRHOVÝ ROZVOD CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY
- NÁVRHOVÝ ROZVOD OHRIEVANEJ VODY ZO STUDNE

MATERIÁL POTRUBIA VODY:
HLAVNÉ ĽAŽNÉ ROZVODY, STUPAČKY, POŽIARNY ROZVOD: GEBERIT MAPRESS – UŠľACHTILÁ OCEĽ 1.4401 (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)
OZNAČENIE: DN15, DN20 ...
PRÍPOJOVACIE ROZVODY K ZARIAĎOVACÍM PREDMETOM: EKOPLASTIK PPr, PN16 (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)
OZNAČENIE: 20x2,8, 25x3,5 ...

- K1 – ODPADNÉ POTRUBIE VNÚT. KANALIZÁCIE – SPLAŠKOVEJ
- D1 – ODPADNÉ POTRUBIE KANALIZÁCIE – DAŽĎOVEJ
- V1 – STÚPACIE POTRUBIE VNÚT. VODOVODU
- U – UMÝVADLO SO STOJANKOVOU BATÉRIOU 2x RÝCHLY VENTIL DN15, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA
- W – KOMBINOVÁ KOMB WC MISA 1x RÝCHLY VENTIL DN15
- L – VEĽKÁ SO SPRCHOVACOU NÁDRŽKOU (so zadným odtokom) NÁSTENNÁ BATÉRIA
- P – KOMBINOVÝ PISOÁR 1x RÝCHLY VENTIL DN15
- S – SPRCHOVÁ VAŇOVÁ NÁSTENNÁ BATÉRIA, ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- H – HRADLOVÝ NÁVLAK S TARMOSTATOM HADICOU DZS/30
- V – VAŇA NÁSTENNÁ BATÉRIA, ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- D – KUCHYNSKÝ DREZ 2x RÝCHLY VENTIL, ZÁPACHOVÝ UZÁVER
- VP – PODLAHOVÁ VPUSŤ HLTOMIX (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)
- Z – ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY BUDERUS SU 300 (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA) OBJEM 300l
- Č – CIRKULAČNÉ ČERPADLO GRUNDFOS COMFORT UP15–14 BUT (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA) S TERMOSTATOM A ČASOVÝM SPÍNAČOM
- GKV – GUĽOVÝ KOHÚT S VYPÚŠŤANÍM
- GK – GUĽOVÝ KOHÚT
- VK – VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
- PV – PODSTAVNÝ VENTIL
- M – MANOMETER
- ČK – ČISTIACI KUS
- HL900N – PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- HL904 – PRIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

POZNÁMKY

POTRUBIE VNÚTORNÉHO VODOVODU JE OZVUČNENÉ IZOLÁCIOU Z POLYETYLÉNU ZNÁŠKY TUBOLIT DG (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)
PRÍPADNÉ POTRUBIE VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE JE VEDENÉ V SPÁDE 2%
MIN. RAZ ROČNE JE POTREBNÉ PREVIESŤ ÚDRŽBU A FUNKČNOSŤ PRIVZDUŠŇOVACÍCH VENTILOV
PRIVZDUŠŇOVACIE VENTILY BUDÚ PRÍSTUPNÉ OTVORMI 300/300

VODOVOD – EKOPLASTIK PPr PN16 (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)

DN	VONK. PRIEMER [mm]	HRÚBKA STIENKY [mm]	HRÚBKA IZOLÁCIE [mm]
16	20x2,8	9	POTRUBIE V RI 9 mm
20	25x3,5	9	
25	32x4,4	13	POTRUBIE V PODLAHE A VSTENE V DRÁŽKE 9 mm
32	40x5,5	13	

VODOVOD – GEBERIT MAPRESS – uškľachtilá oceľ 1.4401 (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)

DN	VONK. PRIEMER [mm]	HRÚBKA STIENKY [mm]	HRÚBKA IZOLÁCIE [mm]
15	18x1,0	9	POTRUBIE V RI 9 mm
20	22x1,2	9	
25	28x1,2	13	POTRUBIE V PODLAHE A VSTENE V DRÁŽKE 9 mm
32	35x1,5	13	

POTRUBIA GEBERIT, MATERIÁL PE (ALEBO ADEKVÁTNA NÁHRADA)

DN	VONK. PRIEMER [mm]
32	40x3,0
40	50x3,0
50	63x3,0
63	63x3,0
75	75x3,0
110	110x3,2
125	125x3,2

AUTORI PROJEKTU :				ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVŇÁK	
C					
B					
A					
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH		
PROJEKTANT:			ING. M. GAVALEC		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:			ING. M. GAVALEC		
HIP:			ING. PILIARKIN		
TECHNICKÁ KONTROLA:			A. ŠEBEK		

PROFI PROJEKT s. r. o.
Wuppertálska 1,
40 023 Košice
SLOVAKIA
TEL.: +421(0)905 608 052

STAVBA:	OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIEĽA V BRZOTÍNE
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MARIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN
STAVEBNÝ OBJEKT:	Miesto stavby: BRZOTÍN, MARIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 00, parcelné č. 300
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 01 - KAŠTIEĽ - ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.ZTI - 05
Mierka:	1 : 50
Stupeň PD:	RP
Dátum:	15.1.2015